

금오산도립공원관리사무소

주요사업

1. 금오지 올레길 시설물 보수·보강

신규사업

1. 금오산 야영장 환경 정비
2. 금오지 올레길 정밀안전점검
3. 동락공원 다목적광장 환경개선사업

주요사업

① 금오지 올레길 시설물 보수·보강

- ◇ 금오지 올레길 1, 2단계(2008~2013)구간에 설치된 시설물(데크)이 8년이 경과되어 정밀점검 결과 보수·보강이 필요
 - ◇ 이용객(1일 3,000~5,000명)의 안전한 통행료 확보
-

□ 사업개요

- 위 치 : 금오지(24ha)내 올레길(L=2.4km)
- 사업기간 : 2017. 6월 ~ 2018. 6월
- 총사업비 : 600백만원 (시비)
 - 2017년 : 400 백만원
 - 2018년 : 200 백만원
- 사업량
 - 하부(H빔)구조 도장 및 기초보강
 - 데크 로드 파손부 보강 (L=1,100m)
 - 부잔교·도교 보강 (L=190m)
 - 아치교 하부도장 (L=34m)

□ 추진계획

- 사업설계 : '17. 4월
- 공사착공 : '17. 6월
- 공사준공 : '18. 6월

□ 기대효과

- 안전 불감정 해소 및 이용객 편의제공
- 시설물 유지관리로 생애주기(Life Cycle) 연장

1 금오산 야영장 환경 정비

◇ 금오산 야영장 내 낙후된 웅스(철조망) 및 배수로(석축)를 정비하여
이용객들에게 쾌적한 이미지를 부여하고 안전한 여가 환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 금오산도립공원내 야영장 일원
- 사업기간 : 2018. 2 ~ 8월
- 사 업 비 : 200백만원 (시비)
- 사 업 량
 - 배수로 개체 L=300m (석축 → 콘크리트 수로관)
 - 웅스 개체 L=300m(철조망 → 메쉬 웅스)

□ 추진계획

- 공사설계 : '18. 2월
- 공사착공 : '18. 3월
- 공사준공 : '18. 6월

□ 기대효과

- 금오산도립공원내 야영장의 낙후된 시설 개체로 시민들에게
쾌적한 여가 환경 제공

② 금오지 올레길 정밀안전점검

- ◇ 금오지 올레길에 설치된 시설물 (데크로드 ,부잔교 ,아치교 외 안전 확보와 효율적인 관리를 위한 안전 정밀점검
-

□ 사업개요

- 위 치 : 금오산도립공원내 금오지 일원
- 사업기간 : 2018. 2월 ~ 4월
- 사 업 비 : 40백만원 (시비)
- 사 업 량
 - 산책로(수변, 제당) L=2.4km, 부잔교, 아치교, 수변공연장, 휴게쉼터, 조각공원 시설물 정밀점검

□ 추진계획

- 용역착수 : '18. 2월
 - 용역완료 : '18. 4월
- ※ 점검결과에 따라 보수·보강 사업 시행

□ 기대효과

- 매년 올레길을 찾는 이용객이 늘어나므로 데크로드 바닥, 난간, 하부구조등의 하중 안전성을 검토하여 안전사고 사전 예방

③ 동락공원 다목적광장 환경개선사업

- ◇ 동락공원 다목적광장 환경개선을 통하여 탐방객에게 안전하고 쾌적한 공원환경 제공
 - ◇ 노후로 인한 바닥 균열 및 침하, 파손 등 시설물들을 정비하여 탐방객들의 안전사고 예방 및 문화공간으로서의 이미지 제고
-

□ 사업개요

- 위 치 : 동락공원 내 다목적광장(어린이놀이터 앞)
- 사업기간 : 2018. 2 ~ 6월
- 사 업 비 : 170백만원(시비)
- 사 업 량
 - 아스팔트 바닥 절삭 후 포장 ($A=7,500m^2$)
 - 쉼터, 운동시설(족구장, 농구장) 등 편의시설 확충
 - 안전휀스, 블라드 등 안전시설물 설치 등

□ 추진계획

- 공사설계 : '18. 2월
- 공사착공 : '18. 4월
- 공사준공 : '18. 6월

□ 기대효과

- 자전거교육장 등 다양하고 원활한 프로그램 운영 및 쾌적한 문화공간 제공으로 정서적 안정감 및 삶의 질 향상
- 안전한 공원환경 조성으로 탐방객들의 안전사고 예방